

P.S.C. ALLEGATO "C2"

Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Provincia di Ascoli Piceno

COSTI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI - MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

CANTIERE: Via L. Ferri, San Benedetto del Tronto (AP)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

per presa visione

IL COMMITTENTE

(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Elio ROCCO

INGEGNERE DEZI GABRIELE

VIA DI PASSO VARANO 306/B60131

ANCONA (AN)

Tel.: 071 2900501 - Fax: 071 2855024

E-Mail: info@dsd-srl.it

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Sicurezza Speciale (SpCat 1)							
1 / 1 26.02.03.01.0 01 02/05/2016	PARAPETTO PROVVISORIO DA MONTARE LUNGO IL PERIMETRO (1° mese) di coperture piane o su solai intermedi o scale in costruzione, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con ... superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere. Costo primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio SpCat 1 - Sicurezza Speciale Edificio A "MISCIA" *(lung.=16+5+4+3+3) Edificio B "MANZONI" *(lung.=16+5+4+3+3)	1,00 1,00	31,000 31,000			31,00 31,00		
	SOMMANO m					62,00	9,08	562,96
2 / 2 26.02.03.01.0 02 02/05/2016	PARAPETTO PROVVISORIO DA MONTARE LUNGO IL PERIMETRO (mesi successivi al 1°) di coperture piane o su solai intermedi o scale in costruzione, costituito da aste metalliche ancorate ... eriore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo SpCat 1 - Sicurezza Speciale Edificio A "MISCIA" *(lung.=16+5+4+3+3) Edificio B "MANZONI" *(lung.=16+5+4+3+3)	2,00 2,00	31,000 31,000			62,00 62,00		
	SOMMANO m					124,00	2,22	275,28
3 / 3 26.01.01.09.0 01 05/09/2016	Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete in plastica stampata. Compreso il ... della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese SpCat 1 - Sicurezza Speciale Edificio A "MISCIA" Edificio B "MANZONI"	1,00 1,00	30,000 35,000			30,00 35,00		
	SOMMANO m²					65,00	4,87	316,55
4 / 4 26.01.01.09.0 02 05/09/2016	Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete in plastica stampata. Compreso il ... e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo SpCat 1 - Sicurezza Speciale Edificio A "MISCIA" Edificio B "MANZONI"	2,00 2,00	30,000 35,000			60,00 70,00		
	SOMMANO m²					130,00	0,41	53,30
5 / 5 26.02.03.11.0 01 02/05/2016	ALLESTIMENTO DI PONTEGGI IN CASTELLI PREFABBRICATI, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di pia ... l rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna SpCat 1 - Sicurezza Speciale Edificio C "PALESTRA"" Edificio A "MISCIA" Edificio B "MANZONI" *(lung.=6+3)	3,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00	4,000 3,000 7,000 7,000 9,000 7,000		6,00 6,00 10,00 4,00 10,00 4,00	72,00 72,00 70,00 28,00 90,00 28,00		
	SOMMANO m²					360,00	15,13	5'446,80
6 / 6 S.010.010.00 010.005 05/09/2016	SBARRAMENTO FISSO DI CANTIERE ALL'APERTO Formazione di recinzione fissa a sbarramento di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a ... le NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. per il primo mese o frazione SpCat 1 - Sicurezza Speciale							
	A R I P O R T A R E							6'654,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'654,89
	Recinzione di cantiere interna all' area della scuola	1,00	34,194			34,19		
	SOMMANO m					34,19	26,23	896,80
7 / 7 S.010.010.00 010.010 05/09/2016	SBARRAMENTO FISSO DI CANTIERE ALL'APERTO Formazione di recinzione fissa a sbarramento di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a ... 2008 di cui al D.M. 14.01.2008. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. per ogni mese successivo o frazione SpCat 1 - Sicurezza Speciale Recinzione di cantiere interna all' area della scuola	2,00	40,000			80,00		
	SOMMANO m					80,00	0,67	53,60
8 / 8 S.010.010.00 030.010 05/09/2016	TAMPONAMENTO PROVVISORIO DI CANTIERE PER INTERNI Formazione di tamponamento provvisorio verticale di cantiere in ambienti interni di altezza, misurata dal piano di calpestio, fino ... tuata a metroquadrato in proiezione verticale per l'intero sviluppo della stessa. doppia lastra - lato esterno cantiere SpCat 1 - Sicurezza Speciale Edificio A "MISCIA"	1,00 2,00 2,00	7,000 2,000 2,000		3,20 3,20 3,20	22,40 12,80 12,80		
	Edificio B "Manzoni"	2,00	2,000		3,20	12,80		
	SOMMANO m²					60,80	49,60	3'015,68
9 / 9 S.010.010.00 020.005 05/09/2016	RECINZIONE FISSA DI CANTIERE PER INTERNI Formazione di recinzione di cantiere in ambienti interni di altezza, misurata dal piano di calpestio, fino a 350 cm, idonea a delimitare l' ... errà effettuata a metroquadrato in proiezione verticale per l'intero sviluppo della stessa. per il primo mese o frazione SpCat 1 - Sicurezza Speciale Edificio C "Palestra" (lung.=3+2+5) Edificio A "MISCIA" Edificio B "MANZONI"	2,00 1,00 1,00 1,00	12,700 10,000 10,000 10,000		6,00 6,00 3,00 3,00	152,40 60,00 30,00 30,00		
	SOMMANO m²					272,40	8,72	2'375,33
10 / 10 S.010.010.00 020.010 05/09/2016	RECINZIONE FISSA DI CANTIERE PER INTERNI Formazione di recinzione di cantiere in ambienti interni di altezza, misurata dal piano di calpestio, fino a 350 cm, idonea a delimitare l' ... fettuata a metroquadrato in proiezione verticale per l'intero sviluppo della stessa. per ogni mese successivo o frazione SpCat 1 - Sicurezza Speciale Edificio C "Palestra" (lung.=3+2+5) Edificio A "MISCIA"	6,00 2,00 3,00	12,700 10,000 10,000		6,00 6,00 3,00	457,20 120,00 90,00		
	SOMMANO m²					667,20	0,45	300,24
11 / 11 S.010.010.00 050.005 05/09/2016	ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE Formazione di accesso carrabile a due battenti di luce netta 4.00 m per recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altez ... atici degli apprestamenti secondo quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008. per il primo mese o frazione SpCat 1 - Sicurezza Speciale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	264,90	529,80
12 / 12 S.010.010.00 050.010 05/09/2016	ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE Formazione di accesso carrabile a due battenti di luce netta 4.00 m per recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altez ... egli apprestamenti secondo quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008. per ogni mese successivo o frazione SpCat 1 - Sicurezza Speciale	2,00	2,000			4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		13'826,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		13'826,34
	SOMMANO cad					4,00	14,20	56,80
13 / 13 S.020.010.00 050.005 05/09/2016	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico pref ... osizione del piano posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. per il primo mese o frazione SpCat 1 - Sicurezza Speciale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	346,30	346,30
14 / 14 S.020.010.00 050.010 05/09/2016	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico pref ... e del piano di posa l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. per ogni mes successivo o frazione SpCat 1 - Sicurezza Speciale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	205,40	410,80
15 / 15 S.020.010.00 110.005 05/09/2016	UFFICIO PREFABBRICATO 410x240x240 cm Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne di circa 410x240x ... edisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. per il primo mese o frazione SpCat 1 - Sicurezza Speciale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	278,90	278,90
16 / 16 S.020.010.00 110.010 05/09/2016	UFFICIO PREFABBRICATO 410x240x240 cm Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne di circa 410x240x ... izione del pian di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. per ogni mese successivo o frazione SpCat 1 - Sicurezza Speciale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	118,80	237,60
17 / 17 SIC.01.02.03 0.2.a 02/05/2016	BOX IN LAMIERA DIMENSIONI MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi ecc. Caratter ... assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori SpCat 1 - Sicurezza Speciale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	128,00	128,00
18 / 18 SIC.01.02.03 0.2.b 02/05/2016	BOX IN LAMIERA DIMENSIONI MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi ecc. Carat ... assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori SpCat 1 - Sicurezza Speciale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	27,00	54,00
19 / 19 SIC.01.05.00 1.a								
	A R I P O R T A R E							15'338,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'338,74
02/05/2016	per contenimento di materiali di scavo/macerie. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la ... compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori SpCat 1 - Sicurezza Speciale					1,00		
	SOMMANO mese					1,00	92,80	92,80
20 / 20 SIC.01.05.00 1.b 02/05/2016	CASSONE METALLICO MC 6 - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE per contenimento di materiali di scavo/macerie. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare ... compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori SpCat 1 - Sicurezza Speciale					2,00		
	SOMMANO mese					2,00	37,10	74,20
21 / 21 SIC.02.01.05 5.a 02/05/2016	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO TAPPI A FUNGO PER BARRE DI RIPRESA - DIAMETRO FERRI 8-18 MM SpCat 1 - Sicurezza Speciale					100,00 0,20		
	SOMMANO cad					100,20	0,40	40,08
22 / 22 SIC.05.01.00 1.a 02/05/2016	MISURE DI COORDINAMENTO, ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere ... contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori SpCat 1 - Sicurezza Speciale					6,00		
	SOMMANO h					6,00	33,57	201,42
23 / 23 SIC.05.01.00 1.b 02/05/2016	MISURE DI COORDINAMENTO, ASSEMBLEE - - COSTO AD PERSONAM LAVORATORI assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori s ... rdinatore e lavoratori da svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione alla sua complessità SpCat 1 - Sicurezza Speciale					12,00		
	SOMMANO h					12,00	23,24	278,88
	Parziale LAVORI A MISURA euro							16'026,12
	T O T A L E euro							16'026,12
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							